

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przebudowa drogi gminnej w Smogorzewie</b>						
<b>1 Przygotowanie terenu pod budowę CPV 45100000-8</b>						
1	<b>KNNR 1 0111-01</b>	Roboty pomiarowe przy odtworzeniu trasy dróg w terenie równinnym	km	0.705		
<b>2 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej CPV 45200000-9</b>						
2	<b>KNNR 6 0107-d.2 01</b>	Wyrównanie istniejącej podbudowy ( podbudowa z tłucznia kamiennego wykonana przez Zamawiającego ) mieszanką GRH 0/31,5 o gr. do 10 cm ( średnio 7 cm )	m <sup>3</sup>	216.947		
3	<b>KNNR 6 0309-d.2 02</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	2845.500		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: