POZ. P-1 / 68 SZT./, P-2 / 17 SZT./, P-3/ 12 SZT./, P-4/ 5 SZT./, P-5/ 5 SZT./

LP.	RODZAJ ELEMENTU:	DLUGOSC /M/:	ILOSC /SZT./:	DL. OGOLEM /M/:	CIEZAR 1M /KG/:	CIEZAR OGOLEM /KG/:
1.	Z 200/2	6,530	68	444,04	6,5	2886,32
2.	Z 200/2	6,215	17	105,66	6,5	686,79
3.	Z 200/2	6,215	12	74,58	6,5	484,77
4.	Z 200/2	6,655	5	33,28	6,5	216,32
5.	Z 200/2	4,880	5	24,4	6,5	158,6
		RAZEM:				4432,81

POZ. T-1/ 6 SZT./, T-2/ 60 SZT./, T-3/ 28 SZT./

LP.	RODZAJ ELEMENTU:	DLUGOSC /M/:	ILOSC /SZT./:	DL. OGOLEM /M/:	CIEZAR 1M /KG/:	CIEZAR OGOLEM /KG/:
1.	L 50x5	0,568	6	3,408	3,77	12,85
2.	BL 6x70	0,07	12	0,84	3,3	2,77
3.	L 50x5	2,008	60	124,8	3,77	470,5
4.	BL 6x70	0,07	120	8,4	3,3	27,72
5.	L 50x5	1,713	28	47,96	3,77	105,56
6.	BL 6x70	0,07	56	3,92	3,3	12,94
		RAZEM:				632,34
		DODATEK NA SPOINY 1,8%:				11,38
		RAZEM:				643,72

UCHWYTY PLATWI W SZCZYTACH Z MARKAMI - 487,2 KG

STEZENIA KALENICOWE: SK- RURA 76.1/3.2 - 208 KG

STEZENIA DACHOWE ST-1 /fi 16/ - 279,5 KG

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO - USLUGOWO-HANDLOWE inz. bud. RYSZARD WYRYBKOWSKI UL. K. SZYMANOWSKIEGO 30 64-100 LESZNO, tel. 065/ 629-64-90
OBIEKT:	HALA SPORTOWA PRZY ZESPOLE SZKOL
ADRES:	BODZEWO, GMINA PIASKI
INWESTOR:	GMINA PIASKI, POWIAT GOSTYN
RYSUNEK:	KONSTRUKCJA: ZESTAWIENIE STALI - P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 T-1, T-2, T-3
PROJEKT.:	INZ. BUD. RYSZARD WYRYBKOWSKI UPRAW. NR 646/84/Lo
PROJEKT.: / SPRAWDZ. /	INZ. BUD. JANINA GRUSZKIEWICZ-PIASIK UPRAW. NR 623/84/Lo
DATA:	09. 2005 RYS. NR 4Z

POZ. SC-1 /10 SZT./

LP.	RODZAJ ELEMENTU:	DLUGOSC /M/:	ILOSC /SZT./:	DL. OGOLEM /M/:	CIEZAR 1M /KG/:	CIEZAR OGOLEM /KG/:
1.	T IPE 160	9,573	1	9,573	15,8	151,25
2.	BL 20x160	0,18	1	0,18	25,5	4,59
3.	BL 20x160	0,17	1	0,17	25,5	4,33
4.	BL 10x80	0,10	2	0,20	6,3	1,26
RAZEM:						161,43
DODATEK NA SPOINY 1,8%:						2,91
RAZEM:						164,33
RAZEM 10 ELEMENTOW:						1643,36

POZ. SC-2 /5 SZT./

LP.	RODZAJ ELEMENTU:	DLUGOSC /M/:	ILOSC /SZT./:	DL. OGOLEM /M/:	CIEZAR 1M /KG/:	CIEZAR OGOLEM /KG/:
5.	T IPE 140	6,304	1	6,304	12,9	81,32
6.	BL 20x160	0,18	1	0,18	25,5	4,59
7.	BL 20x140	0,18	1	0,18	25,5	4,33
8.	BL 10x80	0,10	2	0,20	6,3	1,26
RAZEM:						91,5
DODATEK NA SPOINY 1,8%:						1,65
RAZEM:						93,15
RAZEM 5 ELEMENTOW:						465,74

POZ. WS-1/10 SZT/, WS-2/10 SZT/, WS-3/5 SZT/, WS-4/5 SZT

LP.	RODZAJ ELEMENTU:	DLUGOSC /M/:	ILOSC /SZT./:	DL. OGOLEM /M/:	CIEZAR 1M /KG/:	CIEZAR OGOLEM /KG/:
9.	L 60x5	1,957	10	19,57	3,77	73,78
10.	L 60x5	1,113	10	11,13	3,77	41,96
11.	L 60x5	0,980	5	4,90	3,77	18,47
12.	L 60x5	0,636	5	3,18	3,77	11,99
RAZEM:						152,20

POZ. RG-1/ 28 SZT./, RG-2/ 8 SZT./

LP.	RODZAJ ELEMENTU:	DLUGOSC /M/:	ILOSC /SZT./:	DL. OGOLEM /M/:	CIEZAR 1M /KG/:	CIEZAR OGOLEM /KG/:
1.	C 140x80x5	5,150	28	144,2	10,59	1527,08
2.	C 140x80x5	5,065	8	40,52	10,59	429,11
RAZEM:						1956,19

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO - USLUGOWO-HANDLOWE inz. bud. RYSZARD WYRYBKOWSKI UL. K. SZYMANOWSKIEGO 30 64-100 LESZNO, tel. 065/ 629-64-90
OBIEKT:	HALA SPORTOWA PRZY ZESPOLE SZKOL
ADRES:	BODZEWO, GMINA PIASKI
INWESTOR:	GMINA PIASKI, POWIAT GOSTYN
RYSUNEK:	KONSTRUKCJA: Z. STALI - SC-1, SC-2, WS-1, WS-2, WS-3, WS-4 RG-1, RG-2
PROJEKT.:	INZ. BUD. RYSZARD WYRYBKOWSKI UPRAW. NR 646/84/Lo
PROJEKT.: / SPRAWDZ. /	INZ. BUD. JANINA GRUSZKIEWICZ-PTASIK UPRAW. NR 623/84/Lo
DATA:	09. 2005 RYS. NR 3Z

POZ. R-1 /10 SZT./

LP.	RODZAJ ELEMENTU:	DLUGOSC /M/:	ILOSC /SZT./:	DL. OGOLEM /M/:	CIEZAR 1M /KG/:	CIEZAR OGOLEM /KG/:
1.	T HEA 240	10,648	1	10,648	60,3	642,07
2.	BL 20x240	0,42	1	0,42	37,7	15,83
3.	BL 20x240	0,605	1	0,605	37,7	22,80
4.	1/2 IPE 500	0,824	1	0,824	45,5	37,49
5.	BL 20x160	0,17	1	0,17	25,2	4,28
6.	1/2 IPE 500	0,715	1	0,715	45,5	32,53
7.	BL 6x93	0,106	1	0,106	4,26	0,45
8.	BL 6x114	0,140	6	0,84	5,37	4,51
9.	BL 6x130	0,238	6	1,428	6,12	8,74
		RAZEM:				750,7
		DODATEK NA SPOINY 1,8%:				13,51
		RAZEM:				764,21
		RAZEM 10 ELEMENTOW:				7642,13

POZ. R-2 /5 SZT./

LP.	RODZAJ ELEMENTU:	DLUGOSC /M/:	ILOSC /SZT./:	DL. OGOLEM /M/:	CIEZAR 1M /KG/:	CIEZAR OGOLEM /KG/:
1.	T IPE 270	7,30	1	7,30	36,1	263,53
2.	BL 16x135	0,65	1	0,65	17,5	11,38
3.	BL 16x240	0,57	1	0,57	30,1	17,16
4.	1/2 IPE 270	0,812	1	0,812	18,05	14,66
5.	1/2 IPE 270	0,820	1	0,820	18,05	14,80
6.	BL 6x114	0,140	5	0,70	5,37	3,76
7.	BL 6x130	0,238	5	1,19	6,12	7,28
		RAZEM:				332,57
		DODATEK NA SPOINY 1,8%:				5,99
		RAZEM:				338,56
		RAZEM 5 ELEMENTOW:				1682,78

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO - USLUGOWO-HANDLOWE inz. bud. RYSZARD WYRYBKOWSKI UL. K. SZYMANOWSKIEGO 30 64-100 LESZNO, tel. 065/ 629-64-90
OBIEKT:	HALA SPORTOWA PRZY ZESPOLE SZKOL
ADRES:	BODZEWO, GMINA PIASKI
INWESTOR:	GMINA PIASKI, POWIAT GOSTYN
RYSUNEK:	KONSTRUKCJA: ZESTAWIENIE STALI - R-1, R-2
SKALA:	
PROJEKT.:	INZ. BUD. RYSZARD WYRYBKOWSKI UPRAW. NR 646/84/Lo
PROJEKT.: / SPRAWDZ. /	INZ. BUD. JANINA GRUSZKIEWICZ-PTASIK UPRAW. NR 623/84/Lo
DATA:	09. 2005 RYS. NR 2Z

POZ. S-1 /5 SZT./

LP.	RODZAJ ELEMENTU:	DLUGOSC /M/:	ILOSC /SZT./:	DL. OGOLEM /M/:	CIEZAR 1M /KG/:	CIEZAR OGOLEM /KG/:
1.	T HEA 240	8,566	1	8,566	60,3	516,53
2.	BL 24x300	0,3	1	0,3	58,8	17,64
3.	BL 20x240	0,605	1	0,605	37,7	22,80
4.	BL 10x220	0,24	1	0,24	17,3	4,15
5.	BL 6x116	0,198	2	0,396	5,53	2,19
6.	BL 6x140	0,181	4	0,724	6,57	4,76
7.	BL 6x181	0,198	2	0,396	8,61	3,41
		RAZEM:				571,48
		DODATEK NA SPOINY 1,8%:				10,29
		RAZEM:				581,77
		RAZEM 5 ELEMENTOW:				2908,85

POZ. S-1a /5 SZT./

LP.	RODZAJ ELEMENTU:	DLUGOSC /M/:	ILOSC /SZT./:	DL. OGOLEM /M/:	CIEZAR 1M /KG/:	CIEZAR OGOLEM /KG/:
8.	T HEA 240	8,566	1	8,566	60,3	516,53
9.	BL 24x300	0,3	1	0,3	58,8	17,64
10.	BL 20x240	0,605	1	0,605	37,7	22,80
11.	BL 10x220	0,24	1	0,24	17,3	4,15
12.	BL 6x116	0,198	2	0,396	5,53	2,19
13.	BL 6x140	0,181	4	0,724	6,57	4,76
14.	BL 6x181	0,198	2	0,396	8,61	3,41
15.	BL 6x116	0,206	6	1,236	5,34	6,61
		RAZEM:				578,09
		DODATEK NA SPOINY 1,8%:				10,40
		RAZEM:				588,49
		RAZEM 5 ELEMENTOW:				2942,48

POZ. S-2 /5 SZT./

LP.	RODZAJ ELEMENTU:	DLUGOSC /M/:	ILOSC /SZT./:	DL. OGOLEM /M/:	CIEZAR 1M /KG/:	CIEZAR OGOLEM /KG/:
1.	T IPE 270	4,038	1	4,038	36,1	145,77
2.	BL 24x250	0,3	1	0,3	49,0	14,7
3.	BL 10x135	0,26	1	0,26	6,5	1,69
4.	BL 6x57	0,25	4	1,00	3,06	3,06
		RAZEM:				165,22
		DODATEK NA SPOINY 1,8%:				2,97
		RAZEM:				168,19
		RAZEM 5 ELEMENTOW:				840,95

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO - USLUGOWO-HANDLOWE inz. bud. RYSZARD WYRYBKOWSKI UL. K. SZYMANOWSKIEGO 30 64-100 LESZNO, tel. 065/ 629-64-90
OBIEKT:	HALA SPORTOWA PRZY ZESPOLE SZKOL
ADRES:	BODZEWO, GMINA PIASKI
INWESTOR:	GMINA PIASKI, POWIAT GOSTYN
RYSUNEK:	KONSTRUKCJA: ZESTAWIENIE STALI - S-1, S-1a, S-2
SKALA:	
PROJEKT.:	INZ. BUD. RYSZARD WYRYBKOWSKI UPRAW. NR 646/84/Lo
PROJEKT.: / SPRAWDZ. /	INZ. BUD. JANINA GRUSZKIEWICZ-PTASIK UPRAW. NR 623/84/Lo
DATA:	09. 2005 RYS. NR 1Z