

**TABELA POWIERZCHNI:
PLANTOWANIA POBOCZY I SKARP**

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grabonogu.

Odcinek od km 0+000,00 do km 0+800,00 o długości 0,800 km

L.p.	Przekrój	Szerokość		Średnia szerokość		Odległość	Powierzchnia		Razem	Ogółem
		przekroju		przekroju			plantowania		Str. L	
		Str. L	Str. P	Str. L	Str. P		Str. L	Str. P	Str. P	
		Km/hm	m	m	m		m	m	m2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	0,00	1,24	1,02	x	x	x	x	x	x	x
3	42,05	1,51	1,90	1,38	1,46	42,05	57,8	61,4	119,2	119,2
4	69,42	1,44	1,24	1,48	1,57	27,37	40,4	43,0	83,3	202,6
5	129,56	1,39	1,34	1,42	1,29	60,14	85,1	77,6	162,7	365,2
6	160,89	2,48	1,00	1,94	1,17	31,33	60,6	36,7	97,3	462,5
7	189,48	1,66	1,00	2,07	1,00	28,59	59,2	28,6	87,8	550,3
8	225,64	1,20	1,00	1,43	1,00	36,16	51,7	36,2	87,9	638,2
9	277,20	2,24	1,58	1,72	1,29	51,56	88,7	66,5	155,2	793,3
10	310,15	2,00	1,73	2,12	1,66	32,95	69,9	54,5	124,4	917,7
11	369,03	1,49	1,18	1,75	1,46	58,88	102,7	85,7	188,4	1106,1
12	423,36	1,68	1,91	1,59	1,55	54,33	86,1	83,9	170,1	1276,2
13	486,16	1,44	1,49	1,56	1,70	62,80	98,0	106,8	204,7	1480,9
14	546,00	1,81	1,62	1,63	1,56	59,84	97,2	93,1	190,3	1671,2
15	605,48	1,70	1,76	1,76	1,69	59,48	104,4	100,5	204,9	1876,1
16	665,63	1,28	1,35	1,49	1,56	60,15	89,6	93,5	183,2	2059,3
17	700,85	1,01	1,06	1,15	1,21	35,22	40,3	42,4	82,8	2142,1
18	740,86	3,35	1,18	2,18	1,12	40,01	87,2	44,8	132,0	2274,1
19	789,16	1,55	1,33	2,45	1,26	48,30	118,3	60,6	179,0	2453,0
20	800,00	1,49	1,39	1,52	1,36	10,84	16,5	14,7	31,2	2484,3
					Razem:	800,00	1353,8	1130,5	2484,3	2484,3