

KOSZTORYS OFERTOWY WYKONAWCY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Budowa sali sportowo-środowiskowej w Szelejewie Pierwszym - nawierzchnie utwardzone						
1		JEZDNI DROGI MANEWROWEJ				
1.1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01				
1	KNNR 1 0112-d.1.02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych + inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	ha	0.196		
1.2		Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych D-02.01.01				
2	KNR 2-01 0206-d.1.02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km - korytowanie wraz z opłatą za składowanie - 95% robót ziemnych	m ³	322.050		
3	KNR 2-01 0301-d.1.02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi (kat.gr.III) - 5 % robót ziemnych	m ³	16.950		
4	KNR 2-01 0214-d.1.04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV (razem 15 km)	m ³	339.000		
1.3		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża D-04.01.01				
5	KNNR 6 0103-d.1.03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	678.000		
1.4		Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem D-04.05.01				
6	KNNR 6 0109-d.1.02	Grunt stabilizowany cementem o Rm=5,0 MPa (z betoniarki) gr. 15 cm	m ²	678.000		
4	analogia					
1.5		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie D-04.04.02				
7	KNNR 6 0113-d.1.02	Podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm mm - gr. 22 cm (mieszanka GRH 0/31,5 mm) Krotność = 1.1	m ²	678.000		
1.6		Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej D-05.03.23a				
8	KNR 2-31 0511-d.1.03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor szary grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	m ²	678.000		
6						
1.7		Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, zaworów, pokryw studni kablowych D-03.02.01a				
9	KNR 2-31 1406-d.1.03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	6.000		
7						
10	KNR 2-31 1406-d.1.04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	3.000		
7						
2		MIEJSCA POSTOJOWE I MIEJSCA POD AGREGAT				
2.1		Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych D-02.01.01				
11	KNR 2-01 0206-d.2.02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km - korytowanie wraz z opłatą za składowanie - 95% robót ziemnych	m ³	133.903		
12	KNR 2-01 0301-d.2.02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi (kat.gr.III) - 5 % robót ziemnych	m ³	7.047		
13	KNR 2-01 0214-d.2.04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV (razem 15 km)	m ³	140.950		
1						
2.2		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża D-04.01.01				
14	KNNR 6 0103-d.2.03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	281.900		
2						
2.3		Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem D-04.05.01				
15	KNNR 6 0109-d.2.02	Grunt stabilizowany cementem o Rm=5,0 MPa (z betoniarki) gr. 15 cm	m ²	281.900		
3	analogia					
2.4		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie D-04.04.02				
16	KNNR 6 0113-d.2.02	Podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm mm - gr. 22 cm (mieszanka GRH 0/31,5 mm) Krotność = 1.1	m ²	281.900		
4						
2.5		Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej D-05.03.23a				
17	KNR 2-31 0511-d.2.03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor grafitowy grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm (miejsca postojowe wydzielić kostką białą)	m ²	255.500		
5						

KOSZTORYS OFERTOWY WYKONAWCY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
18	KNR 2-31 0511-d.2.03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor szary grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm / miejsce pod agregat /	m ²	26.400		
5						
3		CHODNIKI I OPASKA PRZY BUDYNKU				
3.1		Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych D-02.01.01				
19	KNR 2-01 0206-d.3.02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - korytowanie wraz z opłatą za składowanie	m ³	133.280		
20	KNR 2-01 0214-d.3.04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV (razem 15 km)	m ³	133.280		
1						
3.2		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża D-04.01.01				
21	KNNR 6 0103-d.3.03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	502.900		
2						
3.3		Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem D-04.05.01				
22	KNNR 6 0109-d.3.02	Grunt stabilizowany cementem o Rm=5,0 MPa (z betoniarki) gr. 15 cm	m ²	502.900		
3	analogia					
3.4		Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej D-05.03.23a				
23	KNR 2-31 0511-d.3.03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor szary grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	m ²	502.900		
4						
4		NAWIERZCHNIA ZIELONA - BIOLOGICZNIE CZYNNA				
4.1		Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych D-02.01.01				
24	KNR 2-01 0206-d.4.02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - korytowanie wraz z opłatą za składowanie	m ³	317.120		
1						
25	KNR 2-01 0214-d.4.04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV (razem 15 km)	m ³	317.120		
1						
4.2		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża D-04.01.01				
26	KNNR 6 0103-d.4.03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	495.500		
2						
27	KNR 2-31 0104-d.4.07	Warstwa uzupełniająca z pospółki o CBR > 25% - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m ²	495.500		
2						
28	KNR 2-02 0616-d.4.01	Ułożenie warstwy wzmacniającej podłoża gruntowe - geotkanina o wytrzymałości 40/40 kN/m	m ²	495.500		
2	analogia					
4.3		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie D-04.04.02				
29	KNNR 6 0113-d.4.02	Podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm mm - gr. 30 cm (mieszanka GRH 0/31,5 mm) Krotność = 1.5	m ²	495.500		
3						
4.4		Nawierzchnia z kraty trawnikowej D-05.03.25				
30	KNR 2-31 0105-d.4.01	Warstwa wyrównawcza - mieszanka piasku i ziemi kompostowej ogrodowej (w proporcjach 40% piaski, 60 % ziemi ogrodowej) - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	495.500		
4	analogia					
31	KNR 9-11 0102-d.4.01	Ułożenie kraty trawnikowej typu plaster miodu kolor zielony o wysokości 3,8 cm z wypełnieniem ziemią kompostową z nawozem oraz posianiem trawy	m ²	495.500		
4	analogia					
5		ELEMENTY ULIC				
5.1		Krawężniki betonowe D-08.01.01				
32	KNR 2-31 0401-d.5.06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III-IV wraz z wywozem gruntu z rowka	m	448.000		
1	analogia					
33	KNNR 6 0403-d.5.03	Krawężniki betonowe wystające i obniżone o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych B15 w ilości 0,08m ³ /mb na podsypce cementowo-piaskowej (krawężnik obniżony 15x22x100)	m	448.000		
1						
5.2		Betonowe obrzeża chodnikowe D-08.03.01				
34	KNR 2-31 0401-d.5.04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV wraz z wywozem gruntu z rowka	m	155.000		
2	analogia					
35	KNR 2-31 0402-d.5.04	Ława pod obrzeże 8x30 betonowa z oporem B15 w ilości 0,05m ³ /mb	m ³	7.750		
2	analogia					

KOSZTORYS OFERTOWY WYKONAWCY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
36	KNNR 6 0404- d.5.05 2	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	155.000		
37	KNNR 6 0404- d.5.05 2 analogia	Obrzeża trawnikowe z tworzywa sztucznego wys. 100 mm, długość 1000 mm	m	49.000		
6		URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU D.07.00.00				
6.1		Oznakowanie pionowe D-07.01.01				
38	KNNR 6 0702- d.6.01 1	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	5.000		
39	KNNR 6 0702- d.6.05 1	Pionowe znaki drogowe /D-18- 4szt, D-18A-1szt, tabliczka T-29,/	szt.	6.000		
6.2		OZNAKOWANIE POZIOME D-07.01.01				
40	KNNR 6 0705- d.6.07 2	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie - miejsce dla niepełnosprawnych pomalowane na kolor niebieski	m ²	18.000		
7		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
41	KNR-W 2-01 d.7 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²	300.000		
42	KNR-W 2-01 d.7 0510-01	Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m ²	81.000		
43	KNR-W 2-01 d.7 0510-02	Humusowanie terenu z obsianiem dodatek za każdy następny 1 cm humusu Krotność = 5	m ²	81.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: