

KOSZTORYS OFERTOWY

Inwestycja : **Przebudowa ul. Kasprzaka i Wschodniej w Piaskach wraz z budową kanalizacji deszczowej**

Przebudowa sieci elektroenergetycznej

Przebudowa sieci elektroenergetycznej

Inwestycja : Przebudowa ul. Kasprzaka i Wschodniej w Piaskach wraz z budową kanalizacji deszczowej
 Data : 2020-02-27

Str: 1

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
1	D-01.03.01	Sieć elektroenergetyczna				
1	D-01.03.01	KNNR 005-1402-02-10 MRRiB Wykop mechaniczny pod słupy wirowane 1-żerdziowe, o długości: 12,0 m - koparko-spycharka z deskowaniem	1,000	stan		
2	D-01.03.01	KNNR 005-1405-01-00 MRRiB Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych, z ustojem prefabrykowanym typu U3b, z żerdziami o długości: 10,5 m: słup K12/17,5 wraz z przełożeniem istniejących przyłączy, linii głównej i odgałęźnej	1,000	słup		
3		KSNR 009-0904-01-00 WACETOB Warszawa Regulacja zwisów przewodów linii NN, o przekroju do 50 mm2 <small>Uwaga: skrót jednostki miary "km/prz." oznacza : jeden km na jeden przewód</small>	0,148	km/prz.		
4	D-01.03.01	KNR 510-1011-01-00 WACETOB Warszawa Demontaż wysięgnika 1-ramiennego z oprawą oświetleniową (oprawa do ponownego montażu)	1,000	kpl		
5	D-01.03.01	KNR 510-1011-01-00 WACETOB Warszawa Montaż na słupach linii nn wysięgnika 1-ramiennego z oprawą oświetleniową (nowy wysięgnik Wo-5 i oprawa z demontażu)	1,000	kpl		
6	D-01.03.01	KNNR 009-0901-08-00 MRRiB Demontaż stanowisk słupowych linii napowietrznej nn	1,000	szt		

RAZEM :

--- Koniec wydruku ---