

KOSZTORYS OFERTOWY

Inwestycja : Przebudowa ul. Kasprzaka i Wschodniej w Piaskach wraz z budową kanalizacji deszczowej

Przebudowa sieci elektroenergetycznej

Przebudowa sieci elektroenergetycznej

Inwestycja : Przebudowa ul. Kasprzaka i Wschodniej w Piaskach wraz z budową kanalizacji deszczowej
Data : 2018-12-06

Str: 1

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
1	D-01.03.01	Sieć elektroenergetyczna				
1	D-01.03.01	KNNR 005-1402-01-10 MRRiB Wykop mechaniczny pod słupy wirowane 1-żerdziowe, o długości: 10,5 m - koparko-spycharką z deskowaniem	1,000	stan		
2	D-01.03.01	KNNR 005-1405-01-00 MRRiB Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych, z ustojem prefabrykowanym typu U3b, z żerdziami o długości: 10,5 m: słup K 10,5/17,5	1,000	słup		
3	D-01.03.01	KNR 510-1011-01-00 WACETOB Warszawa Demontaż wysięgnika 1-ramiennego z oprawą oświetleniową (oprawa do ponownego montażu)	1,000	kpl		
4	D-01.03.01	KNR 510-1011-01-00 WACETOB Warszawa Montaż na słupach linii nn wysięgnika 1-ramiennego z oprawą oświetleniową (nowy wysięgnik Wo-5 i oprawa z demontażu)	1,000	kpl		

RAZEM :

--- Koniec wydruku ---