

## KOSZTORYS OFERTOWY WYKONAWCY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przebudowa drogi gminnej w Szelejewie Pierwszym ( obreb Szelejewo Drugie )</b>						
<b>1 Przygotowanie terenu pod budowę CPV 45100000-8</b>						
1	<b>KNNR 1 0111-01</b>	Roboty pomiarowe przy odtworzeniu trasy dróg w terenie równinnym	km	1.211		
d.1	<b>01</b>					
2	<b>KNR 2-31 0811-01</b>	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	9.000		
d.1	<b>01</b>					
3	<b>KNR AT-03 0102-01</b>	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - włączenie do drogi powiatowej	m <sup>2</sup>	20.000		
d.1	<b>01</b>					
4	<b>KNR 2-31 1402-05</b>	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m <sup>2</sup>	825.330		
d.1	<b>05</b>					
5	<b>KNNR 6 1005-04 analogia</b>	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych z brukowca / z tłuczni i destruktu /	m <sup>2</sup>	5665.430		
d.1	<b>04</b>					
<b>2 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej CPV 45200000-9</b>						
6	<b>KNR 2-01 0206-02</b>	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - 50% robót ziemnych - wpusty uliczne, przykanaliki	m <sup>3</sup>	22.180		
d.2	<b>02</b>					
7	<b>KNR 2-01 0301-02</b>	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (kat.gr.III) - 50 % robót ziemnych	m <sup>3</sup>	13.220		
d.2	<b>02</b>					
8	<b>KNR 2-01 0214-04</b>	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV ( razem 5 km )	m <sup>3</sup>	35.400		
d.2	<b>04</b>					
9	<b>KNR 2-28 0501-04</b>	Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 10 cm - podłoża pod przykanaliki, studnie i wpusty uliczne	m <sup>2</sup>	11.450		
d.2	<b>04</b>					
10	<b>KNNR 4 1413-08</b>	Płyta fundamentowa betonowa pod wpusty uliczne	m <sup>3</sup>	0.294		
d.2	<b>08</b>					
11	<b>KNR 2-18 0625-02</b>	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu - wpusty	szt.	5.000		
d.2	<b>02</b>					
12	<b>KNR 2-28 0506-02</b>	Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 150 mm (śr. zew. 160 mm ) - połączenie studzienki ściekowej nowej z istniejącą	m	30.000		
d.2	<b>02</b>					
13	<b>KNNR 1 0214-05</b>	Zасыpanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych, rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - obsypanie przykanalików i wpustów deszczowych	m <sup>3</sup>	32.925		
d.2	<b>05</b>					
14	<b>KNNR 6 0103-01</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - w miejscu przekopów pod przykanaliki	m <sup>2</sup>	21.000		
d.2	<b>01</b>					
15	<b>KNNR 6 0113-02</b>	Podbudowa z kruszyw łamanych gr. 20 cm - w miejscu przekopów pod przykanaliki	m <sup>2</sup>	21.000		
d.2	<b>02</b>					
16	<b>KNNR 6 0107-01</b>	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr.10 cm	m <sup>3</sup>	325.168		
d.2	<b>01</b>					
17	<b>KNNR 6 0108-02</b>	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne średnio 3 cm	t	192.988		
d.2	<b>02</b>					
18	<b>KNNR 6 1005-07</b>	Analogia - wiązanie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej szybkorozpadowej w ilości 0,3 kg/m2 wykonane sprzętem mechanicznym na warstwie wyrównawczej z betonu asfaltowego	m <sup>2</sup>	2573.170		
d.2	<b>07</b>					
19	<b>KNNR 6 0309-02</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm ( warstwa ścieralna )	m <sup>2</sup>	5685.430		
d.2	<b>02</b>					
20	<b>KNR 2-31 0401-06</b>	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m	310.000		
d.2	<b>06</b>					
21	<b>KNR 2-31 0402-04</b>	Ława pod krawężniki betonowa B15 w ilości 0,06 m3/mb z oporem	m <sup>3</sup>	18.600		
d.2	<b>04</b>					
22	<b>KNNR 6 0401-03</b>	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	310.000		
d.2	<b>03</b>					
23	<b>KNR 2-31 0309-01</b>	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych szesciokątnych o grub. 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - trylinka z rozbiórki	m <sup>2</sup>	9.000		
d.2	<b>01</b>					
24	<b>KNR 2-31 1406-02</b>	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.	6.000		
d.2	<b>02</b>					
<b>Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu</b>						
<b>Wartość narzutów kosztorysu</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: