

KOSZTORYS OFERTOWY WYKONAWCY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Bodzewie - roboty elektryczne (CPV-45212222-8)						
1 Zaplecze socjalne						
1	KNNR 5 0103- d.1 01	Rury winidurowe karbowane PESZEL fi 19 mm	m	134.000		
2	KNNR 5 0203- d.1 03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur -przewód YDY 3x1,5 mm2	m	194.000		
3	KNNR 5 0203- d.1 03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur -przewód YDY 4x1,5 mm2	m	36.000		
4	KNNR 5 1209- d.1 11	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.	73.000		
2 Wentylacja						
5	KNR 2-15 0205- d.2 04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m	16.000		
6	KNR 4-01 0208- d.2 03	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 30 cm	szt.	6.000		
7	KNR 4-01 0332- d.2 02	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grub. 1 ceg. na zaprawie wapiennej	m	6.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Bodzewie - roboty elektryczne (CPV-45212222-8)								
1 Zaplecze socjalne								
1	KNNR 5	Rury winidurkowe karbowane PESZEL fi 19 mm	m					
d.1	0103-01							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3560				
	7580099	-- Materiały --						
	7580499	rury winidurkowe karbowane PESZEL fi 19 mm	m	1.0400				
	8990499	złączki	szt	0.4100				
	1551399	kołki rozporowe plastikowe	szt	2.1000				
	0000000	uchwyty	szt	2.1000				
		materiały pomocnicze	%	2.5000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 1								
2	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur -przewód YDY 3x1,5 mm2	m					
d.1	0203-03							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0536				
	7959999	-- Materiały --						
	0000000	przewód YDY 3x1,5 mm2	m	1.0400				
		materiały pomocnicze	%	2.5000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 2								
3	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur -przewód YDY 4x1,5 mm2	m					
d.1	0203-03							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0536				
	7959999	-- Materiały --						
	0000000	przewód YDY 4x1,5 mm2	m	1.0400				
		materiały pomocnicze	%	2.5000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 3								
4	KNNR 5	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.					
d.1	1209-11							
	999	-- Robocizna --	r-g	1.0600				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 4								
2 Wentylacja								
5	KNR 2-15	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m					
d.2	0205-04							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2855				
	5630405	-- Materiały --						
	5644809	rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 110 mm	m	0.8060				
	5631201	kształtki kanalizacyjne z PCW 110 mm	szt	0.7000				
	5651699	rury przepustowe z PCW śr. 110 mm	m	0.1530				
	6810504	uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 110 mm	szt	1.0000				
	0000000	uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 110 mm	szt	1.2500				
		materiały pomocnicze	%	0.2000				
	39511	-- Sprzęt --						
		samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.0060				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 5								

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6	KNR 4-01 d.2 0208-03	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w ele- mentach z betonu żwirowego o grub.do 30 cm -- Robocizna --	szt. r-g		1.4300			
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 6								
7	KNR 4-01 d.2 0332-02	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grub. 1 ceg. na zaprawie wapiennej -- Robocizna --	m r-g		0.6000			
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 7								
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								
Ogółem wartość kosztorysowa robót								

Słownie: