

KOSZTORYS OFERTOWY

BUDOWA PRZEDŁUŻENIA UL. CZEREŚNIOWEJ OD GRANICY GMINY DO DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PIASKI

| Lp. | Podstawy*) | Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości | Jednostka | | Cena jednost. [zł] | Wartość pozycji [zł] |
|-----|---------------------------------|--|----------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | Jm. | Ilość robót | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | D 01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | * | * | * | * |
| | D 01.01.01 45233000-9 | <u>ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.</u> CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. | * | * | * | * |
| 1 | D 01.01.01.21 | Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym | km | 0,15 | | |
| | D 01.02.02 45112000-5 | <u>ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU).</u> CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe | * | * | * | * |
| 2 | D 01.02.02.14 | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy 40 cm | * | * | * | * |
| | załącznik nr 1 i 2 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. 40 cm za pomocą spycharek do późniejszego wykorzystania - trasa zasadnicza - (147 x 0,10 = 14,70 m ³) | m ³ | 14,70 | | |
| | | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. 40 cm za pomocą spycharek z wywozem na odkład na odległość 10 km - trasa zasadnicza - (943,95 x 0,40 - 14,70 = 362,80 m ³) | m ³ | 362,80 | | |
| | D 01.02.04 45111000-8 | <u>ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW</u> CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę | * | * | * | * |
| 3 | D 01.02.04.20 | Rozebranie nawierzchni z gruzu ceglanego - z wywozem | m ² | 180 | | |
| 4 | D 01.02.04.21 | Rozebranie nawierzchni z tłucznia - z wywozem | m ² | 650 | | |
| | D 02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE | * | * | * | * |
| | D 02.01.01 45112000-5 | <u>WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-III KATEGORII.</u> CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe. | * | * | * | * |
| 5 | D 02.01.01.14 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-III z transportem urobku na odkład na odległość 6-15 km | m ³ | 668,66 | | |
| | D 02.03.01 45112000-5 | <u>WYKONANIE NASYPÓW.</u> CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe. | * | * | * | * |
| 6 | D 02.03.01.14 | Wykonywanie nasypów mechanicznie z gr. kat. I-III z pozyskaniem i transportem na odległość 6-15 km z formowaniem i zagęszczeniem | m ³ | 55,12 | | |
| | D 04.00.00 | PODBUDOWY | * | * | * | * |
| | D 04.01.01 45233000-9 | <u>KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA.</u> CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. | * | * | * | * |
| 7 | D 04.01.01.13 | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-III głębokość koryta 21-30 cm | m ² | 287,00 | | |
| 8 | D 04.01.01.15 | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-III głębokość koryta ponad 40 cm | m ² | 1 221 | | |
| | D 04.02.02 45233000-9 | <u>WARSTWA MROZOCHRONNA.</u> CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. | * | * | * | * |
| 9 | D 04.02.02.11 | Wykonanie w-wy mrozochronnej, gr. w-wy do 20 cm | m ² | 1 221 | | |
| | D 04.03.01 45233000-9 | <u>OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH.</u> CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. | * | * | * | * |
| 10 | D 04.03.01.12 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie | m ² | 3 826,00 | | |
| | D 04.04.02 45233000-9 | <u>PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE.</u> CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. | * | * | * | * |
| 11 | D 04.04.02.24 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. 11-15 cm | * | 109,00 | | |
| 12 | D 04.04.02.24 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. 16-20 cm | * | 988,00 | | |
| | D 04.05.01 45233000-9 | <u>PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA</u> <u>STABILIZOWANEGO CEMENTEM.</u> CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. | * | * | * | * |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|--|----------------|---------------------------------|---|---|
| 13 | D 04.05.01.41 | Wykonanie podbudowy i ulepszonych podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem, gr. w-wy do 15 cm | m ² | 1 508,00 | | |
| D 05.00.00 NAWIERZCHNIE | | | * | * | * | * |
| | D 05.03.23 45233000-9 | NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. | * | * | * | * |
| 14 | D 05.03.23.12 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm | m ² | 1 121 | | |
| D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | | * | * | * | * |
| | D 06.01.01 45112000-5 | UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW. CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe. | * | * | * | * |
| 15 | D 06.01.01.22 | Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 6-15 cm | m ² | 146,79 | | |
| D 07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | | | * | * | * | * |
| | D 07.02.01 45233000-9 | OZNAKOWANIE PIONOWE. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. | * | * | * | * |
| 16 | D 07.02.01.41 | Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych | szt. | 9,00 | | |
| 17 | D 07.02.01.44 | Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków | szt. | 9,00 | | |
| D 08.00.00 ELEMENTY ULIC | | | * | * | * | * |
| | D 08.01.01 45233000-9 | KRAWĘŻNIKI BETONOWE. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. | * | * | * | * |
| 18 | D 08.01.01.15 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej | m | 377 | | |
| | D 08.02.07 45233000-9 | CHODNIKI Z KOSTKI KAMIENNEJ. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. | * | * | * | * |
| 19 | D 08.02.07.14 | Wykonanie chodników z kostki kamiennej (granitowej) nieregularnej, gr. 10 cm | m ² | 287 | | |
| | D 08.03.01 45233000-9 | BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. | * | * | * | * |
| 20 | D 08.03.01.12 | Ustawianie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm | m | 157 | | |
| | | | | RAZEM wartość ofertowa | | |
| | | | | PODATEK VAT 23 % : | | |
| | | | | Wartość ofertowa brutto: | | |