



ZAKOŃCZENIE KONSTRUKCJI JEZDNI - SKALA 1:10



| |
|--|
| Warstwa ścieralna z BA AC11S (dla KR1) wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. (2011), o grubości 5 cm. |
| Skropienie emulsją asfaltową kationową C60B3 ZM (szybkorozpadową) w ilości 0,3 kg/m ² . |
| Warstwa wiążąca z BA AC16W (dla KR1) wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. (2011) o grubości 5 cm |
| Skropienie emulsją asfaltową kationową C60B5 ZM (średniorozpadową) w ilości 0,7 kg/m ² . |
| Jednowarstwowa podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, uziarnienie 0/63,0mm i grubości po zagęszczeniu 20cm. |
| Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem, klasy C1,5/2,0 wytworzonego węzle betoniariskim i grubości po zagęszczeniu 10cm. |

KRAWĘDŹ JEZDNI NA ZJAZDACH - SKALA 1:10



| |
|---|
| Opornik betonowy, uliczny, szary 10x25cm. |
| Ława betonowa C12/15 (B-15) z oporem o wymiarach 25x15+15x15cm. |

| |
|--|
| Warstwa ścieralna z BA AC11S (dla KR1) wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. (2011), o grubości 5 cm. |
| Skropienie emulsją asfaltową kationową C60B3 ZM (szybkorozpadową) w ilości 0,3 kg/m ² . |
| Warstwa wiążąca z BA AC16W (dla KR1) wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. (2011) o grubości 5 cm |
| Skropienie emulsją asfaltową kationową C60B5 ZM (średniorozpadową) w ilości 0,7 kg/m ² . |
| Jednowarstwowa podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, uziarnienie 0/63,0mm i grubości po zagęszczeniu 20cm. |
| Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem, klasy C1,5/2,0 wytworzonego węzle betoniariskim i grubości po zagęszczeniu 10cm. |

ZDZISŁAW OLEJNIK
BIURO PROJEKTOWE DROGOWNICTWA "RONDO"
63-900 Rawicz, ul. Józefa Miedzińskiego 6H/10, (Telefaks 65-5454066)

| | | | | | |
|----------------|---|----------------|---------------|------------------------|---------|
| Nazwa zadania | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Talary. | | | Nr strony | |
| | | | | Dokument. zgłoszeniowa | |
| Nr ew. działek | Działki nr: 41, 67, 68, 123, 124/2, 194; obręb Smogorzewo. | | | Budowlano - wykonawcza | |
| Adres obiektu | Miejscowość Talary, gmina Piaski, powiat gostyński. | | | Skala | 1 : 10 |
| Rysunek | SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE | | | Rysunek nr | 6 |
| | | | | Data oprac. | 05.2014 |
| Funkcja | Tytuł, imię i nazwisko | Specjalność | Zakres | Nr upr. bud. | Podpis |
| Projektował | Inż. Zdzisław Olejnik | Konstr. - inż. | Drogi i ulice | 863/86/Lo | |
| Opracował | Inż. Jakub Pietraszek | Konstr. - inż. | Drogi i mosty | - | |