

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Projekt : Remont i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Michałowo

| PIKIETAŻ | POWIERZCHNIE [m ²] | | ODLEGŁOŚĆ [m] | OBJĘTOŚCI [m ³] | | ZUŻYCIE NA MIEJSCU | | BILANS |
|----------|--------------------------------|-------|---------------|-----------------------------|--------|--------------------|-------|--------|
| | NASYP | WYKOP | | NASYP | WYKOP | NADMIAR(*) | | |
| 0+000,00 | 0,05 | 1,56 | | | | | | 0,00 |
| | | | 25,40 | 2,46 | 41,01 | 2,46 | 38,55 | |
| 0+025,40 | 0,14 | 1,67 | | | | | | 38,55 |
| | | | 17,47 | 1,23 | 29,06 | 1,23 | 27,83 | |
| 0+042,87 | 0,00 | 1,66 | | | | | | 66,38 |
| | | | 29,77 | 2,45 | 43,38 | 2,45 | 40,93 | |
| 0+072,64 | 0,16 | 1,26 | | | | | | 107,32 |
| | | | 38,73 | 4,13 | 53,96 | 4,13 | 49,83 | |
| 0+111,37 | 0,05 | 1,53 | | | | | | 157,14 |
| | | | 37,13 | 0,91 | 75,97 | 0,91 | 75,06 | |
| 0+148,50 | 0,00 | 2,56 | | | | | | 232,20 |
| | | | 36,00 | 15,43 | 73,89 | 15,43 | 58,46 | |
| 0+184,50 | 0,86 | 1,54 | | | | | | 290,66 |
| | | | 43,15 | 37,70 | 61,11 | 37,70 | 23,41 | |
| 0+227,65 | 0,89 | 1,29 | | | | | | 314,07 |
| | | | 45,13 | 34,96 | 65,80 | 34,96 | 30,84 | |
| 0+272,78 | 0,66 | 1,63 | | | | | | 344,91 |
| | | | 25,51 | 11,28 | 28,86 | 11,28 | 17,58 | |
| 0+298,29 | 0,23 | 0,64 | | | | | | 362,49 |
| | | | 25,44 | 9,20 | 14,95 | 9,20 | 5,75 | |
| 0+323,73 | 0,50 | 0,54 | | | | | | 368,25 |
| | | | 34,94 | 17,85 | 16,91 | 16,91 | -0,95 | |
| 0+358,67 | 0,52 | 0,43 | | | | | | 367,30 |
| | | | 15,37 | 4,61 | 5,19 | 4,61 | 0,58 | |
| 0+374,04 | 0,08 | 0,25 | | | | | | 367,89 |
| | | | | | | | | |
| RAZEM | | | | 142,21 | 510,09 | 141,26 | | |

Nadmiar WYKOP 367,89m³

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP