Zestawienie stolarki drzwiowej wewnętrznej							
Znacznik typu	Szerokość	Szerokość brutto	Wysokość	Wysokość brutto	Ilość	Funkcja	Opis
D 1	100	90	205	200	19	Wewnętrzna	Pełne
D 2	130	120 (90+30)	205	200	1	Wewnętrzna	Drzwi dwudzielne 90+30, przeszklone, EI60
D 3	90	80	205	200	5	Wewnętrzna	Pełne
D 4	200	190	205	200	3	Wewnętrzna	Dwudzielne 90+90, przeszklone + naświetle 200x50
D 5	120	120	250	200	2	Wewnętrzna	Przesuwne



ELEWACJA POŁUDNIOWA - stolarka

1 : 100



ELEWACJA WSCHODNIA - stolarka

1 : 100

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do prac wykonawczych sprawdzić wymiary każdego otworu drzwiowego i okiennego. Po wykonaniu pomiarów ustalić ostateczne wymiar drzwi i okien.
2. Stolarkę okienną i drzwiową wykonać jako aluminową i drewnianą.
3. Stolarkę szklić szkłem bezpiecznym.
4. Dokładną kolorystykę stolarki ustalić z inwestorem i projektantem.
5. W przypadku wyboru stolarki zewnętrznej o ościeżach szerszych niż standardowe, przygotować odpowiednio szersze otwory w świetle murów, tak aby przejście w świetle ościeży nie uległo zmniejszeniu.



ELEWACJA PÓŁNOCNA - stolarka

1 : 100



ELEWACJA ZACHODNIA - stolarka

1 : 100

aap
autorska agencja projektowa
ul. Dembińskiego 14, 64-100 Leszno
tel. 0/65 5205260, 0/607830034
fax 0/65 5297760, autorska@post.pl

SALA SPORTOWO - ŚRODOWISKOWA

INWESTOR	Gmina Piaski
ADRES INWESTORA	Urząd Gminy Piaski ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski
ADRES INWESTYCJI	Szelejewo Pierwsze 87, 63-820 Piaski działka nr 328

ARCHITEKTURA	GŁ. PROJEKTANT	mgr inż. arch. Jerzy Wojciechowski upr. nr 611/94/Lo	
	SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Piotr Kończki upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/26/2007	

ZESTAWIENIE STOLARKI

PROJEKT BUDOWLANY		SKALA 1 : 100
BRANŻA	DATA	NR RYSUNKU
ARCHITEKTURA	grudzień 2013	**7A**