

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. tech.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Przebudowa skrzyż. dr. kraj. nr 12 w km 204+249 (Str. L.) z ul. Polną w m. Piaski - STAŁA ORGANIZACJA RUCHU							
1			D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU				
1.1		45233221-4	D-07.01.01 Oznakowanie poziome				
1 d.1.1	D-07.01.01	KNNR 6 0705-06	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową białą - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie	m2	1,71		
2 d.1.1	D-07.01.01	KNNR 6 0705-02	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową białą - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie	m2	4,80		
Razem dział: D-07.01.01 Oznakowanie poziome							
1.2		45233290-8	D-07.02.01 Oznakowanie pionowe				
3 d.1.2	D-07.02.01	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki o h=3,5m z rur stalowych ocynkowanych śr. 70 mm, osadzone we fundamentach o wymiarach 0,5x0,3x0,3m z betonu C8/10 (Wraz z transportem materiałów)	szt.	2,00		
4 d.1.2	D-07.02.01	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne (D) średnie o pow. ponad 0.3 m2	szt.	2,00		
Razem dział: D-07.02.01 Oznakowanie pionowe							
Razem dział: D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU							
Kosztorys netto							
VAT 23%							
Kosztorys brutto							