

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH													
Przebudowa drogi gminnej nr 740530P w Smogorzewie, (dz. nr ewid. 124/1, 352, 124/2, obręb Smogorzewo)													
Lp.	Km	Powierzchnia		Średnia		Odległość	Objętość		Objętość	Nadmiar		Suma	
	przekroju	przekroju		powierzchnia		przekroju	przekroju		do zużycia	objętości		objętości	
	poprzecz.			przekroju		poprzecz.	poprzecznego		na miejscu	w przekroju		od początku	
												przekroju	
	km/hm	m2	m2	m2	m2	m	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3
	m	N [+]	W [-]	N [+]	W [-]		N [+]	W [-]		N [+]	W [-]	N [+]	W [-]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0,00	0,13	6,13	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	5,50	0,00	1,53	0,07	3,83	5,5	0,4	21,1	0,4	0,0	20,7	0,0	20,7
3	13,45	0,00	1,98	0,00	1,76	8,0	0,0	14,0	0,0	0,0	14,0	0,0	34,7
4	46,75	0,24	1,99	0,12	1,99	33,3	4,0	66,1	4,0	0,0	62,1	0,0	96,8
5	99,70	0,17	2,12	0,21	2,06	53,0	10,9	108,8	10,9	0,0	98,0	0,0	194,7
6	136,20	1,31	1,72	0,74	1,92	36,5	27,0	70,1	27,0	0,0	43,1	0,0	237,8
7	172,65	0,02	2,21	0,67	1,97	36,5	24,2	71,6	24,2	0,0	47,4	0,0	285,2
8	217,10	0,21	2,31	0,12	2,26	44,5	5,1	100,5	5,1	0,0	95,3	0,0	380,5
9	261,35	0,19	0,99	0,20	1,65	44,3	8,9	73,0	8,9	0,0	64,2	0,0	444,7
10	308,90	0,07	2,13	0,13	1,56	47,6	6,2	74,2	6,2	0,0	68,0	0,0	512,7
11	352,80	0,18	2,11	0,13	2,12	43,9	5,5	93,1	5,5	0,0	87,6	0,0	600,3
12	395,70	0,12	2,50	0,15	2,31	42,9	6,4	98,9	6,4	0,0	92,4	0,0	692,7
13	440,65	0,83	1,93	0,48	2,22	45,0	21,4	99,6	21,4	0,0	78,2	0,0	770,9
14	486,80	0,23	2,07	0,53	2,00	46,2	24,5	92,3	24,5	0,0	67,8	0,0	838,8
15	533,49	0,06	2,14	0,15	2,11	46,7	6,8	98,3	6,8	0,0	91,5	0,0	930,3
16	614,40	0,00	2,23	0,03	2,19	80,9	2,4	176,8	2,4	0,0	174,4	0,0	1104,6
17	701,15	0,00	1,93	0,00	2,08	86,8	0,0	180,4	0,0	0,0	180,4	0,0	1285,1
18	743,20	0,02	2,17	0,01	2,05	42,1	0,4	86,2	0,4	0,0	85,8	0,0	1370,9
19	785,20	0,28	1,65	0,15	1,91	42,0	6,3	80,2	6,3	0,0	73,9	0,0	1444,8
20	823,10	0,14	1,98	0,21	1,82	37,9	8,0	68,8	8,0	0,0	60,8	0,0	1505,6
21	867,15	0,45	1,67	0,30	1,83	44,1	13,0	80,4	13,0	0,0	67,4	0,0	1573,0
22	910,10	0,17	1,83	0,31	1,75	43,0	13,3	75,2	13,3	0,0	61,8	0,0	1634,9
23	936,50	0,16	1,84	0,17	1,84	26,4	4,4	48,4	4,4	0,0	44,1	0,0	1678,9
24	994,15	0,01	4,12	0,09	2,98	57,7	4,9	171,8	4,9	0,0	166,9	0,0	1845,8
25	999,00	0,01	4,12	0,01	4,12	4,9	0,0	20,0	0,0	0,0	19,9	0,0	1865,8
				Razem:		999,00	203,8	2069,6	203,8	0,0	1865,8	0,0	1865,8