

KOSZTORYS OFERTOWY WYKONAWCY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa drogi gminnej Nr 740545 P/L w Szelejewie Pierwszym						
1		JEZDNIA - DZ. NR EWID. 100/2				
1.1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01				
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - / obsługa geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza/	km	0.420		
d.1.1						
1						
1.2		Rozbiórka elementów dróg D-01.02.04				
2	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m ²	73.500		
d.1.1						
2	analogia					
3	KNNR 6 0802-02	Rozebranie nawierzchni z tłuczni gr. 15 cm mechanicznie	m ²	73.500		
d.1.1						
2	analogia					
4	KNNR 6 0802-02	Rozebranie nawierzchni gruntowej wzmocnionej tłuczniem gr. 15cm	m ²	822.500		
d.1.1						
2	analogia					
5	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze - współczynnik spulchnienia 1,5	m ³	206.010		
d.1.1						
2						
6	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km wraz opłatą za składowanie	m ³	206.010		
d.1.1						
2						
7	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch. samowył. - dod.za każdy nast.rozp. 1 km (razem 15 km) wraz z opłatą za składowanie	m ³	206.010		
d.1.1						
2						
1.3		Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych D-02.01.01				
8	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - korytowanie wraz z opłatą za składowanie - 95% robót ziemnych	m ³	620.196		
d.1.1						
3						
9	KNR 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (kat.gr.III) - 5 % robót ziemnych	m ³	47.979		
d.1.1						
3						
10	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV (razem 15 km)	m ³	959.584		
d.1.1						
3						
1.4		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża D-04.01.01				
11	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni / poszerzenie /	m ²	1681.230		
d.1.1						
4						
1.5		Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem D-04.05.01				
12	KNNR 6 0109-02	Grunt stabilizowany cementem C 3/4 MPa (z betoniarki) gr. 15 cm	m ²	1681.230		
d.1.1						
5	analogia					
1.6		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie D-04.04.02				
13	KNNR 6 0113-01	Podbudowa - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm mm - gr. 15 cm (mieszanka GRH 0/31,5 mm)	m ²	1681.230		
d.1.1						
6						
1.7		Nawierzchnia z płyt betonowych D-05.03.03				
14	KNNR 6 0307-01	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnej grubości 12 cm na podsypce z mialu granitowego 0/10 mm gr. 5cm	m ²	1681.230		
d.1.1						
7						
1.8		Regulacja pionowa zaworów D-03.02.01a				
15	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	12.000		
d.1.1						
8						
2		ELEMENTY ULIC				
2.1		Krawężniki betonowe D-08.01.01				
16	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III-IV wraz z wywozem gruntu z rowka	m	847.000		
d.2.1						
1	analogia					
17	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe obniżone o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych B15 w ilości 0,0675m3/mb na podsypce cementowo-piaskowej	m	427.000		
d.2.1						
1						
18	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe obniżone o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych B15 w ilości 0,0675m3/mb na podsypce cementowo-piaskowej	m	420.000		
d.2.1						
1						
3		URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
3.1		Oznakowanie pionowe D-07.02.01				

KOSZTORYS OFERTOWY WYKONAWCY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
19 d.3. 1	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	2.000		
20 d.3. 1	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe	szt.	2.000		
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
4.1		Uzupełnianie poboczy D-06.03.01				
21 d.4. 1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - 95% robót ziemnych	m ³	59.850		
22 d.4. 1	KNR 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (kat.gr.III) - 5 % robót ziemnych	m ³	3.150		
23 d.4. 1	KNR 2-01 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III	m ²	840.000		
5		ZJAZD - DZIAŁKA NR EWID. 100/2				
24 d.5	KNNR 6 0805-01	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach wypełnionych piaskiem wraz z wywozem do 5 km	m ²	30.000		
25 d.5	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - korytowanie wraz z opłatą za składowanie - 95% robót ziemnych	m ³	9.975		
26 d.5	KNR 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (kat.gr.III) - 5 % robót ziemnych	m ³	0.525		
27 d.5	KNR 2-01 0214-04 krotność 28	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV (razem 15 km)	m ³	10.500		
28 d.5	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni / poszerzenie /	m ²	30.000		
29 d.5	KNNR 6 0109-02 analogia	Grunt stabilizowany cementem C 3/4 MPa (z betoniarki) gr. 15 cm	m ²	30.000		
30 d.5	KNNR 6 0113-01	Podbudowa - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm mm - gr. 15 cm (mieszanka GRH 0/31,5 mm)	m ²	30.000		
31 d.5	KNNR 6 0307-01	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych grubości 12 cm na podsypce z mialu granitowego 0/10 mm gr. 5cm	m ²	30.000		
6		ZJAZD - DZIAŁKA NR EWID. 62				
32 d.6	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - korytowanie wraz z opłatą za składowanie - 95% robót ziemnych	m ³	3.126		
33 d.6	KNR 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (kat.gr.III) - 5 % robót ziemnych	m ³	0.164		
34 d.6	KNR 2-01 0214-04 krotność 28	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV (razem 15 km)	m ³	3.290		
35 d.6	KNR-W 2-01 0227-01 analogia	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II - wraz z dowozem pospółki	m ³	3.500		
36 d.6	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni / poszerzenie /	m ²	7.000		
37 d.6	KNNR 6 0109-02 analogia	Grunt stabilizowany cementem C 3/4 MPa (z betoniarki) gr. 15 cm	m ²	7.000		
38 d.6	KNNR 6 0113-01	Podbudowa - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm mm - gr. 15 cm (mieszanka GRH 0/31,5 mm)	m ²	7.000		
39 d.6	KNNR 6 0308-01	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4cm	m ²	7.000		
40 d.6	KNNR 6 0309-02	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm	m ²	7.000		

KOSZTORYS OFERTOWY WYKONAWCY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: