

Zakres prac konserwatorskich i restauratorskich oraz innych działań przy zabytku związanych z odrestaurowaniem wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Marcina Biskupa w Strzelcach Wielkich

1. Zmycie i oczyszczenie powierzchni tynków z brudu i kurzu oraz starych łuszczących się farb na sklepieniach, ścianach i detalu architektonicznym z drobną naprawą podłoża poz. I. przedmiaru - **2469,27**
2. Usunięcie wtórnych warstw malarskich z powierzchni polichromii i złocień zamalowanych farbą emulsyjną, a stanowiących dawny wystrój wnętrza kościoła poz. II + III przedmiaru - **504,95 m²**
3. Zakładanie nowych kitów w miejscach uszkodzeń i ubytków zapraw na powierzchni polichromowanej 15 % powierzchni poz. II przedmiaru - **429,79 m²**
4. Utrwalanie i zabezpieczenie 50% powierzchni polichromii metodą spryskiwania i nasączenia poz. II przedmiaru - **429,79 m²**
5. Punktowanie scalające brakujących fragmentów istniejących polichromii i przetarć. 10% powierzchni poz. III Przedmiaru - **429,79 m²**
6. Rekonstrukcja brakujących motywów i form ornamentalnych polichromii z przygotowaniem podłoża, wykonaniem rysunków na kalkach, oraz próby kolorów. 15% obmiaru poz. III przedmiaru - **429,79 m²**
7. Zabezpieczenie końcowe metodą spryskiwania i nasączenia powierzchni polichromii stosownym werniksem poz. III przedmiaru 50% powierzchni - **429,79 m²**
8. Oczyszczanie z brudu, kurzu i przemalowań powierzchni złocień oraz wygładzanie i odkurzanie powierzchni pod nową pozłotę poz. III przedmiaru - złocenia - **75,16 m²**
9. Szelakowanie zapraw na powierzchni zniszczonych złocień jako podkład pod nowe złocenia. 50% powierzchni poz. III przedmiaru - złocenia - **75,16 m²**

10. Położenie mixtionu pod nowa złączenia poz. III przedmiaru – złączenia - **75,16 m²**
11. Wykonanie nowej pozłoty szychem schlagmetalalu poz. III przedmiaru – złączenia - **75,16 m²**
12. Zabezpieczenie całej powierzchni nowej pozłoty werniksem spirytusowym poz. III przedmiaru – złączenia – **75,16 m²**
13. Przetarcie całej powierzchni tynków w celu wzmocnienia, wygładzenia i ujednolicenia struktury pod malowanie, zaprawą drobnoziarnistą z przefilcowaniem powierzchni Poz. I przedmiaru - **2039,48 m²**
14. Zagruntowanie całej powierzchni tynków na sklepieniu i ścianach gruntownikiem syntetycznym pod nowe malowanie poz. I. przedmiaru - **2039,48 m²**
15. Malowanie dwukrotne sklepień, ścian i detali architektonicznych w trzech kolorach poz. I. przedmiaru - **2039,48 m²**
16. Rusztowanie wewnętrzne rurowe potrzebne do wykonania prac konserwatorskich i restauratorskich poz. IV przedmiaru - **2435,50 m²**