

KOSZTORYS OFERTOWY

Na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz innych działań przy zabytku związanych z odrestaurowaniem wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Marcina Biskupa w Strzelcach Wielkich

Inwestor Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina Biskupa
Strzelce Wielkie 3, 63 – 820 Piaski

Nazwa inwestycji Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz inne działania przy zabytku związane z odrestaurowaniem polichromowanego wnętrza zabytkowego kościoła parafialnego w Strzelcach Wielkich,

Nazwa obiektu Kościół parafialny pw. św. Marcina Biskupa w Strzelcach Wielkich, 63- 820 Piaski.

Rodzaj robót Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz inne działania przy zabytku we wnętrzu kościoła parafialnego.

Składniki kalkulacji

Stawka robocizny kalkulacyjnej

Poziom cen materiałów

Koszty zakupu materiałów.....

Poziom cen sprzętu

Narzut kosztów pośrednich

Zysk od R + S + Ko

Data opracowania kosztorysu.

Kosztorys sporządził

Wartość kosztorysowa robót netto:

Podatek VAT 23%

Ogólna wartość robót brutto:

(Słownie: brutto)

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiał	Sprzęt	K_p	$K_{z\ M}$	Z	Razem
1.	Wartość Netto							

Wartość kosztorysowa robót netto:

(Słownie: netto)

Sporządził:

KOSZTORYS OFERTOWY

Na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz innych działań przy zabytku związanych z odrestaurowaniem wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Marcina Biskupa w Strzelcach Wielkich

Wyliczenie cen jednostkowych w kosztorysie przyjęto na 1 m² powierzchni .

Lp.	Nr pok. Katalog	Opis i obmiar robót	Cena Jedn.	Wartość		
				R	M	S
1)	KNR 4-01 1202 09	Zmycie i oczyszczenie powierzchni tynków z brudu i kurzu oraz starych łuszczących się farb na sklepieniach, ścianach i detalu architektonicznym z drobną naprawą podłoża. Obmiar jak poz. I. przedmiaru = 2469,27 m ²				
2)	TZKNC Cz.N-K/I Tab. 4 Poz.1 f	Usunięcie wtórnych warstw malarskich z powierzchni polichromii i złocień zamalowanych farbą emulsyjną, a stanowiących dawny wystrój wnętrza kościoła. Obmiar jak poz. II + III przedmiaru 429,79 m ² + 75,16 m ² = 504,95 m ²				
3)	TZKNC Cz. N-K/I Tab. 7 Poz.2 d	Zakładanie nowych kitów w miejscach uszkodzeń i ubytków zapraw na powierzchni polichromowanej 15 % pow. Obmiar jak poz. II przedmiaru = 429,79 m ²				
4)	TZKNC Cz. N-K/I Tab.9 Poz.6 f	Utrwalanie i zabezpieczenie 50% powierzchni polichromii metodą spryskiwania i nasączenia. Obmiar jak poz. II przedmiaru = 429,79 m ²				
5)	TZKNC Cz.N-K/I Tab.12.A Poz.28 g Pkt.4.10.	Punktowanie scalające brakujących fragmentów istniejących polichromii i przetarć. 10% pow. Obmiar jak poz. III Przedmiaru = 429,79 m ²				

6)	TZKNC Cz.N-K/I Tab. 14 Poz. 13 d	Rekonstrukcja brakujących motywów i form ornamentalnych polichromii z przygotowaniem podłoża, wykonaniem rysunków na kalkach, oraz próby kolorów. 15% obmiaru. Obmiar jak poz. III przedmiaru = 429,79 m ²				
7)	TZKNC Cz. N-K/I Tab.9 Poz.5 f	Zabezpieczenie końcowe metodą spryskiwania i nasączenia powierzchni polichromii stosownym werniksem. Obmiar jak poz. III przedmiaru 50% pow. = 429,79 m ²				
8)	TZKNC Cz.N-K/ III Tab. 28 Poz. 1 a	Oczyszczanie z brudu, kurzu i przemalowań powierzchni złocień oraz wygładzanie i odkurzanie powierzchni pod nową pozłotą. Obmiar jak poz. III przedmiaru – złocenia = 75,16 m ²				
9)	TZKNC Cz.N-K/ III Tab. 30 Poz. 2 b	Szelakowanie zapraw na powierzchni zniszczonych złocień jako podkład pod nowe złocenia. 50% pow. Obmiar jak poz. III przedmiaru – złocenia = 75,16 m ²				
10)	TZKNC Cz.N-K/ III Tab. 29 Poz. 2 b	Położenie mixtionu pod nowa złocenia. Obmiar jak poz. III przedmiaru – złocenia = 75,16 m ²				
11)	TZKNC cz.N-K/II I Tab. 31 Poz. 2 b	Wykonanie nowej pozłoty szychem schlagmetal. Obmiar jak poz. III przedmiaru – złocenia = 75,16 m ²				
12)	TZKNC Cz. N-K/III Tab. 32 Poz. 2 b	Zabezpieczenie całej powierzchni nowej pozłoty werniksem spirytusowym. Obmiar jak poz. III przedmiaru – złocenia = 75,16 m ²				

13)	TZKNBK Cz. VIII Poz. 64 70	Przetarcie całej powierzchni tynków w celu wzmocnienia, wygładzenia i ujednoczenia struktury pod malowanie, zaprawą drobnoziarnistą z przefilcowaniem powierzchni. Obmiar jak Poz. I przedmiaru = 2039,48 m ²				
14)	TZKNBK Cz.XV Poz. 4 Pkt. 14	Zagruntowanie całej powierzchni tynków na sklepieniu i ścianach gruntownikiem syntetycznym pod nowe malowanie Obmiar jak poz. I. przedmiaru = 2039,48 m ²				
15)	TZKNBK Cz. XV Poz.20 i 21	Malowanie dwukrotne sklepień, ścian i detali architektonicznych w trzech kolorach, Obmiar jak poz. I. przedmiaru = 2039,48 m ²				
16)	KNR 2- 02 1605 04 08	Rusztowanie wewnętrzne rurowe potrzebne do wykonania prac konserwatorskich i restauratorskich. Obmiar jak poz. IV przedmiaru = 2435,50 m ²				
			R		S	
Razem :						
NKp R i S 68,3 %						
Kz M 7,5 %						
Zysk R i S 11,6 %						

Wartość kosztorysowa robót netto:

Słownie: netto

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZEDMIARU

Na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz innych działań przy zabytku związanych z odrestaurowaniem wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Marcina Biskupa w Strzelcach Wielkich.

Ogólna powierzchnia obmiaru:

I. Ogólna powierzchnia tynków

1. sklepień, sufitu, ścian i detalu architektonicznego =	2469,27 m ²
2. potrącenia - otwory architektoniczne. polichromie i ołtarze	- 429,79 m ²
3. Powierzchnie nie polichromowane =	2039,48 m ²
	=====

II. Polichromie do konserwacji

Ogólna powierzchnia polichromii do konserwacji na sklepieniach, gurtach i w podłęczach =	429,79 m ²
	=====

III. Złocenie

1. Detal sztukatorski i inne =	75,16 m ²
	=====

IV. Rusztowanie

Ogólna powierzchnia rusztowań =	2435,50 m ²
	=====